

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		BUDOWA INSTALACJI		
1	KNNR 9 0203/05	Demontaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego do ponownego montażu	szt	10
2	KNNR 9 0202/05	Demontaż rozdzielnic modułowej 2x12 modułów wtynkowa	szt	1
3	KNNR 5 1209/08.1	Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	22
4	KNNR 5 1209/05.1	Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	2
5	KNNR 5 0204/06	Układanie przewodów wtynkowych YDY 5x6mm ² na podłożu innym niż betonowe	m	12
6	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych YDYp 3x2,5mm ² na podłożu innym niż betonowe	m	95
7	KNNR 5 0204/02	Układanie przewodów wtynkowych YDYp 3x1,5mm ² na podłożu innym niż betonowe	m	240
8	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	56
9	KNNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	36
10	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	20
11	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	8
12	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika 1-biegunowego	szt	3
13	KNNR 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	5
14	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	4
15	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych nasufitowych 2 x 18 W PAR przykręcanych (zwykłych)	kpl	2
16	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych nasufitowych T5 2 x 35 W IP44 przykręcanych (zwykłych)	kpl	3
17	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych nasufitowych T5 1 x 35 W IP44 przykręcanych (zwykłych)	kpl	21
18	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych 2 x 26 W IP65 przykręcanych (zwykłych)	kpl	3
19	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 2 x 9 W IP65 przykręcanych (zwykłych)	kpl	1
20	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw awaryjnych LED 3h,M, AUTOTEST	kpl	4
21	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw naddzwiniowych LED 3h,M, AUTOTEST	kpl	1
22	KNNR 5 0405/01	Montaż rozdzielnic modułowej 3x12 modułów wtynkowej	szt	1
23	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego z przeniesienia	szt	10
24	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego S311 B 10A	szt	3
25	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego S311 B 16A	szt	2
26	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowoprądowego typu P302-25/003A	szt	1
27	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego S311 C2	szt	1
28	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego S311 C6	szt	1
29	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadmiarowo prądowego S311 C20	szt	1
30	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	8
31	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
32	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	10