


SYSTEMOWA ZABUDOWA TOALET

TOALETA T2




TOALETA T2, T3 - WYKOŃCZENIE KOLOR BIAŁY, WYSOKI POŁYSK

- 30 mm grubości laminowana płyta wiórowa, wilgocioodporna
- kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu
- ściana frontowa nie ma wystających elementów (poza klamkami i zawiasami)
- profile aluminium anodowane, profil górny wieńczący cofnięty w głąb kabiny
- brzegi wykończone 3 mm grubości paskami ABS
- nóżki ze stali nierdzewnej cofnięte w głąb kabiny
- zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego
- wysokość standardowa: 2080 mm włączając 100 mm prześwit nad podłogą


TOALETA T4, T5 - WYKOŃCZENIE KOLOR BIAŁY, MAT

- 30 mm grubości laminowana płyta wiórowa, wilgocioodporna
- profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane
- brzegi pionowe wykończone profilami przylgowymi
- nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej
- klamka + indyktor w standardzie z tworzywa sztucznego
- wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwitu nad podłogą
- kolor biały


TOALETA T3



TOALETA T4



TOALETA T5



<p>Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)</p> <p>Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.</p>			
<p>Jednostka projektowa</p>		<p>elwu LESZEK WOŹNIAK ul. Brzozowa 7, 41-600 Świętóchłowiec T: 501 190 890, E: leszekwozniaak@o2.pl</p>	
<p>Temat projektu</p>		<p>elwu</p>	
<p>Temat projektu</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU CKŚ PRZY UL. KRAUZEGO 1 W ŚWIĘTÓCHŁOWICACH.</p>	
<p>Investor</p>		<p>Gmina Świętóchłowiec ul. Katowicka 54, 41-600 Świętóchłowiec</p>	
<p>Nazwa i adres obiektu</p>		<p>Budynek Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 41-600 Świętóchłowiec nr działki 3904, obręb 3-Świętóchłowiec</p>	
<p>Projektował</p>		<p>mgr inż. arch. Leszek Woźniak upr. nr 11/SLOKK/2013 w spec. architektonicznej</p>	
<p>Sprawił</p>		<p>mgr inż. arch. Jan Poborski upr. nr 2/SLOKK/2012 w spec. architektonicznej</p>	
<p>Branża</p>		<p>ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</p>	
<p>Stadium</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY</p>	
<p>Tytuł rysunku</p>		<p>SYSTEMOWA ZABUDOWA TOALET</p>	
<p>Nr projektu</p>		<p>17/11</p>	
<p>Nr rysunku</p>		<p>A/14</p>	
<p>Data</p>		<p>11.2016</p>	
<p>Skala</p>		<p>1:25</p>	