

TOALETA T1 - RYS. SZCZEGÓŁOWY


LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZABUDOWA Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA KLEJU LUB NA RUSZCIE STAŁOWYM


WYKOŃCZENIE - PŁYTKI GRES

- UWAGA!
- ZE WZGLĘDU NA NIEKOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY I WIELKOŚCI MOGĄ BYĆ ROZBIŻNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. WSZYSTKIE WYMIARY I WIEKOŚCI SPRAWDZIĆ LUB POBRAĆ NA BUDOWIE.
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP I ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA I KART TECHNICZNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
  - RYSEK STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  - ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ BETONOWĄ NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ NIEPRZEPUSZCZALNE WARSTWY NALEŻY MECHANICZNIE PRZESZLIFOWAĆ LUB SFREZOWAĆ. POWIERZCHNIA BETONOWA MUSI BYĆ CHŁONNA, BEZ STAREJ WARSTWY FARBY CZY ŻYWCY. JASTRYCH POWINIEN WYKAZYWAĆ PRZYCZEPNOŚĆ DO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD NIM PŁYTY BETONOWEJ.
  - POD WIERZCHNIĄ POWŁOKĄ POSADZKOWĄ NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ Z FOLII W PŁYNIE DO BEZSZWOWEGO USZCZELNIANIA POMIESZCZEŃ MOKRYCH, ZACHODZĄCA NA ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ OK. 200CM.
  - NOWE TYNKI LUB UZUPEŁNIENIA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ JAKO CEMENTOWO-WAPIENNE.
  - NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE OKADZINY ŚCIENNEJ ORAZ NA STYKU ŚCIANY Z POSADZKĄ ZABEZPIECZYĆ SILIKONEM W KOLORZE FUGI.
  - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS:




Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.			
Jednostka projektowa	elwu LESZEK WOŹNIAK ul. Brzozowa 7, 41-600 Świętochłowice T: 501 190 890, E: leszekwozniak@o2.pl		elwu
Temat projektu	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU CKŚ PRZY UL. KRAUZEGO 1 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.		
Inwestor	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice		
Nazwa i adres obiektu	Budynek Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice nr działki 3904, obręb 3-Świętochłowice		
Projektował	mgr inż. arch. Leszek Woźniak upr. nr 11/SŁOKK/2013 w spec. architektonicznej		
Sprawdził	mgr inż. arch. Jan Poborski upr. nr 2/SŁOKK/2012 w spec. architektonicznej		
Branża	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku	TOALETA T1 - RYS. SZCZEGÓŁOWY		
Nr projektu	17/11	Nr rysunku	A/08
Data	11.2016	Skala	1:25


PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ C-C




PRZEKRÓJ D-D



RZUT



RZUT SUFITÓW - Sufit nierozbierany z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym



- ISTNIEJĄCY PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY - NA POZIOMIE KONDYGNACJI OBJĘTEJ REMONTEM
- W27 - SPŁUCZKA PODTYNKOWA DO WC SLIM 8CM
- STROP Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STAŁOWYM MAŁOWANY NA BIAŁO
- KRATKA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOLOR BIAŁY
- PŁYTKI GRES 30X60CM GAT. I KOLOR SZARY BETON FUGA KOLOR SZARY
- W5 - PRZYCISK SPŁUKUJĄCY KOLOR BIAŁY
- W27 - SPŁUCZKA PODTYNKOWA DO WC SLIM 8CM
- W24 - SZCZOTKA NAŚCIENNA
- W1 - MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZĄCA + W2 - DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJĄCA
- W26 - POJEMNIK NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI BLACHA STAŁOWA BIAŁA
- W19 - BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA CHROM
- W14 - UMYWALKA PROSTOKĄTNA 50 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
- W16 - SYFON UMYWALKOWY MOSIĘŻNY CHROMOWANY
- PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ
- W23 - LUSTRO KLEJONE W PŁASZCZYZNIE PŁYTEK
- W8 - DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE NAŚCIENNY
- W26 - POJEMNIK NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI BLACHA STAŁOWA BIAŁA
- GNIAZDO SZCZELNE POJEDYNCZE
- W19 - BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA CHROM
- W14 - UMYWALKA PROSTOKĄTNA 50 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
- W16 - SYFON UMYWALKOWY MOSIĘŻNY CHROMOWANY
- PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ

- ZABUDOWA Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STAŁOWYM
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA
- WPUST PODŁOGOWY MASKOWNICA STAŁ NIERDZEWNA
- W24 - SZCZOTKA NAŚCIENNA
- W1 - MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZĄCA + W2 - DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJĄCA
- W6 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY BLACHA STAŁOWA BIAŁA
- W8 - DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE NAŚCIENNY
- PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ
- W14 - UMYWALKA PROSTOKĄTNA 50 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
- W19 - BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA CHROM
- GNIAZDO POJEDYNCZE SZCZELNE
- W26 - POJEMNIK NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI BLACHA STAŁOWA BIAŁA
- PŁYTKI GRES 60X60CM GAT. I KOLOR SZARY BETON FUGA KOLOR SZARY
- PRÓG 8cm

OPRAWA DOSTROPOWA TYPU DOWNLIGHT WG PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH