









LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZABUDOWA Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA KLEJU LUB NA RUSZCIE STALOWYM
- ZABUDOWA Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM + IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
- WYKOŃCZENIE - PŁYTKI GRES
- KABINY WYKONANE Z 30mm GR. PŁYTY WIÓROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE MELAMINĄ LUB PŁYTĄ HPL, KOLOR BIAŁY

TOALETA T2 - RYS. SZCZEGÓŁOWY

UWAGA!

1. ZE WZGLĘDU NA NIEKOMPLETNĄ DOKUMENTACJE ARCHIWALNĄ W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY I WIELKOŚCI MOGĄ BYĆ ROZBIEŻNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. WSZYSTKIE WYMIARY I WIEKOŚCI SPRAWDZIĆ LUB POBRAĆ NA BUDOWIE.
2.WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP I ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA I KART TECHNICZNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ BETONOWĄ NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ NIEPRZYLEGAJĄCE WARSTWY NALEŻY MECHANICZNIE PRZESZLIFOWAĆ LUB SFREZOWAĆ. POWIERZCHNIA BETONOWA MUSI BYĆ CHŁONNA, BEZ STAREJ WARSTWY FARBY CZY ŻYWICY. JASTRYCH POWNIEŃ WYKAZYWAĆ PRZYCZEPNOŚĆ DO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD NIM PŁYTY BETONOWEJ.
4. POD WIERZCHNIĄ POWŁOKĄ POSADZKOWĄ NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ Z FOLII W PŁYNIE DO BEZSKOWEGO USZCZELNIANIA POMIESZCZEŃ MOKRYCH, ZACHODZĄCĄ NA ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ OK. 200CM.
5. NOWE TYNKI LUB UZUPEŁNIENIA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ JAKO CEMENTOWO-WAPIENNE.
6. NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNEJ ORAZ NA STYKU ŚCIANY Z POSADZKĄ ZABEZPIECZYĆ SILIKONEM W KOLORZE FUGI.
7. NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS:







Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie wolno zdzierać/ zakrywać wymiarów z tego rysunku.

Jednostka projektowa	**elwu LESZEK WOŹNIAK** ul. Brzozowa 5, 41-600 Świętochłowice T: 501 190 890, E: leszekwozniak@o2.pl
Temat projektu	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU CKŚ PRZY UL. KRAUZEGO 1 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.
Inwestor	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
Nazwa i adres obiektu	Budynek Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice nr działki 3904, obręb 3-Świętochłowice
Projektował	mgr inż. arch. Leszek Woźniak upr. nr 11/1604/2013 w spec. architektonicznej
Sprawdził	mgr inż. arch. Jan Poborski upr. nr 23/LOK/2013 w spec. architektonicznej
Branża	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Tytuł rysunku	**TOALETA T2 - RYS. SZCZEGÓŁOWY**
Nr projektu	17/11 — **Nr rysunku** A/09
Data	11.2016 — **Skala** 1:25, 1:15