

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ PŁACU					
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-05	gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-06	gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-02	nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
4	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze-	m ²		
d.1	0104-01	niach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
5	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05		m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
6	analiza Indy-	Utylizacja ziemi i gruzu z terenu budowy	m ³		
d.1	widualna		m ³	25.500	
		102.0*0.25			
				RAZEM	25.500
7	KNR 6	Warstwy podsypkowe płaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²		
d.1	0105-01		m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
2. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z OBRZEŻAMI					
8	analiza Indy-	Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzująca upadek dziec-	m ²		
d.2	widualna	ka SBR + EPDM grubości min. 5 cm.	m ²	102.000	
		102.0			
				RAZEM	102.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce płaskowej z	m		
d.2	0407-01	wyp.spoin zaprawą cem.	m	35.000	
		35.0			
				RAZEM	35.000
3. DRENAŻ					
10	KNR 2-11	Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w	m		
d.3	0101-03	gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 10.0 cm (rurki z NPCW)	m	74.000	
		74.0			
				RAZEM	74.000
4. TRAWNIKI					
11	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do	m ²		
d.4	0125-04	15 cm z darnią z przewozem łazkami	m ²	108.000	
		108.0			
				RAZEM	108.000
12	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z	m ²		
d.4	0125-08	przewozem łazkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	-108.000	
		-108.0			
				RAZEM	-108.000
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płas-	m ³		
d.4	0218-01	kim	m ³	10.800	
		108.0*0.1			
				RAZEM	10.800
14	KNR 2-21	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w te-	ha		
d.4	0215-01	renie płaskim	ha	0.010	
		0.01			
				RAZEM	0.010
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez	m ²		
d.4	0401-01	nawożenia	m ²	108.000	
		108.0			
				RAZEM	108.000
5. WYPOSAŻENIE					
16	analiza Indy-	Zestaw zabawowy typu "STATEK" - kompletny wraz z dostawą i	szt		
d.5	widualna	montażem	szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17 d.5	analiza indywidualna	Hustawka podwójna z górną belką stalową kompletna wraz z dostawą i montażem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.5	analiza indywidualna	Zabawka na sprężynie HDPE wraz z dostawą i montażem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.5	analiza indywidualna	Piaskownica kwadratowa 250 x 250 kompletna wraz z dostawą i montażem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	analiza indywidualna	Ławka metalowo - drewniana z oparciem - kompletna wraz z dostawą i montażem.	szt		
		3.0	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.5	analiza indywidualna	Regulamin placu zabaw kompletny wraz z dostawą i montażem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.5	analiza indywidualna	Kosz na śmieci metalowy kompletny wraz z dostawą i montażem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 OGRODZENIE METALOWE SYSTEMOWE					
23 d.6	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw stalowe systemowe wys. 1,23 m ocynkowane, malowane proszkowo - dostawa i montaż	m		
		56.0	m	56.000	
				RAZEM	56.000
24 d.6	analiza indywidualna	Systemowa furtka wejściowa stalowa dwuskrzydłowa szer. 2,0 m ocynkowana i malowana proszkowo	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		56.0	m	56.000	
				RAZEM	56.000
26 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		56,0*0,1*0,2	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
27 d.6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce płaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		56.0	m	56.000	
				RAZEM	56.000